

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Prace budowlane</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	Drzwi	18*1*2	m <sup>2</sup>	36.000	
	Okna	5*1.2*1.8	m <sup>2</sup>	10.800	
	Balustrady	10*3*1.1	m <sup>2</sup>	33.000	
	Posadzki, schody	497.691-19.916*3	m <sup>2</sup>	437.943	
				RAZEM	517.743
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2164.96	m <sup>2</sup>	2164.960	
				RAZEM	2164.960
3 d.1	KNR BC-02 0124-03	Gruntowanie powierzchni tynków	m <sup>2</sup>		
		2164.96	m <sup>2</sup>	2164.960	
				RAZEM	2164.960
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
	z.sz.2.3. KLATKA 1				
	Sufit górny	3.83*5.20	m <sup>2</sup>	19.916	
	Sufity Par.I, II,III,IV	5*(1.54*1.64+3.81*2.20+1.85*2.78)	m <sup>2</sup>	80.253	
	Biegi	9*3*1.52+1.90*1.52+2.65*2.03	m <sup>2</sup>	49.308	
	Sufit piwnica	3.16*1.54+3.81*2.20+2.78*1.85+1.46*4.31	m <sup>2</sup>	24.684	
	KLATKA 2	174.16	m <sup>2</sup>	174.160	
	KLATKA 3	174.16-1.85*2.68*5	m <sup>2</sup>	149.370	
				RAZEM	497.691
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	KLATKA 1				
	Ściana frontowa	3.83*15.57	m <sup>2</sup>	59.633	
	Ściany boczne	(3.91+1.54)*15.57*2	m <sup>2</sup>	169.713	
	Podesty	3.83*1.52*10	m <sup>2</sup>	58.216	
	Przedsiónek	2.15*1.72*2	m <sup>2</sup>	7.396	
	Korytarze	5*(1.39+2.29+4.16+1.85+2.78+2+3.57)*2.65-0.8*2.7	m <sup>2</sup>	236.870	
	Piwnica	(2.31+2.40+0.72)*1.12	m <sup>2</sup>	6.082	
		(3.16+2.29+4.96+1.85+2.78+2+3.57)*2.32-3*0.9*2.10	m <sup>2</sup>	42.145	
	KLATKA 2	580.055	m <sup>2</sup>	580.055	
	KLATKA 3	580.055-5*2.68*2.65*2-0.9*2.07	m <sup>2</sup>	507.172	
				RAZEM	1667.282
6 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		10.80	m <sup>2</sup>	10.800	
				RAZEM	10.800